

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI DE REPARAȚIE CURENTĂ A CABINETELOR LA BAZA DE PRODUCERE

Amplasarea obiectului: mun. Chișinău, str.Ciocana 8.

Termenul de efectuare a lucrărilor: 40 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

Cerințe:

1. Orice operator e obligat să respecte Condițiile de oformare a ofertelor și documentației de deviz pentru participarea la licitațiile de lucrări și servicii organizate de Î.S. „Moldelectrica” pentru anul 2022, publicate pe www.moldelectrica.md;
2. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96;
3. Ofertantul adjudecat câștigător e obligat să garanteze calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție finală și înlătură dificultățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau calitatea materialelor folosite.
4. Operatorii economici sunt obligați să prezinte lista lucrărilor analogice efectuate în ultimii 3 ani indicând denumirea deplină a contractului, beneficiarul, cât și costul contractului;
5. Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor standardizate prin prezentarea certificatelor de calitate al acestora.
6. Ofertantul se obligă să execute toate lucrărilor incluse în caietul de sarcini. Lucrările incluse suplimentar sau cu scopul de substituie cu poziții analogice trebuie să fie argumentate. Nejustificarea acestora ar putea duce la disqualificarea ofertantului.
7. Oferta câștigătoare se va adjudeca în baza celui mai mic preț.

Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii pentru reparația cabinetelor la Baza de producere.

No crt.	Lucrări	U.M.	Cantitate
	1. Lucrari de demontare.		
1	Demontare ușă	m2/buc	6,8/3
2	Tăierea peretelui (bloc calcar)	m3	1
3	Forarea găurii în perete (ventelare)	buc	1
	2. Lucrări de reparație		
4	Montarea ușă interioară MDF	m2/buc	4/2
5	Executare deschiderii de ușă din MDF	m.l.	6
6	Executarea șapei autonivelante	m2	24
7	Executarea carcasei și montarea plăcilor de gips	m2	43
8	Executarea tavanului Armstrong	m2	110
9	Gruntuirea suprafețelor	m2	57
10	Gletuirea suprafețelor	m2	57
11	Vopsirea suprafețelor cu vopsea lavabilă	m2	57
12	Îndreptare pereților cu amestec uscat pe bază de ipsos	m2	47
13	Montarea tapetelor	m2	47

14	Montarea teracotei	m2	12,5
15	Montarea jaluzele de ventilare (interior/exterior)	buc/m2	2/1
16	Montrare laminat (clasa 33)	m2	14
17	Vopsirea calorifere de fontă	m2	12
18	Montare pervaz (lățime 35 cm)	m.l./buc	18/7
19	Tencuirea stîlp	m.l.	12
20	Vopsire stîlp	m.l.	12
21	Reparația grindă	m.l.	5
22	Vopsirea grindă	m.l.	5
23	Vopsirea deschidere fereastră	m.l.	28
24	Vopsire tavan coridor	M2	50
26	Montarea lambriurilor de lemn sub scară	M2	15
27	Montarea plintei din plastic	m.l.	30
28	Montare jaluzele fereastră	buc/m2	2/12
29	3. Lucrări de montare a sistemului de alimentare cu energie electrică		
30	Schimbarea corpurilor de iluminat Armstrong tip LED	buc	18
31	Montarea prizelor	buc.	17
32	Montarea întrerupătoarelor cu 1 clapetă	buc	4
33	Montarea întrerupătoare de trecere cu 2 clapete	buc	2
34	Înlocuirea cablului VVG 3x2,5	m.l.	40
35	Înlocuirea cablului VVG 3x1,5	m.l.	115
36	Trasarea cablurilor prin canal de cablu	m.l.	35
37	Montarea punctului de distribuție	buc	10
38	Prelungirea cablului sistemului antiincendiar	m.l.	17