

Volumul de lucrări pentru reparația
fundamentelor defectate din beton armat
la LEA 110-400 kV (condiționată) (calcularea pentru 1 buc.)

Nr.	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum de lucru
1	Tăierea arbuștilor în jurul fundamentelor	100m ²	0.04
2	Prelucrarea manuală a solului	m ³	1,2
3	Umplerea de sol	m ³	1,2
4	Dezbaterea stratului betonat defectat și curățirea suprafeței	m ²	0.80
5	Curățirea elementelor armate de rugină	m ²	0.06
6	Prelucrare cu substanțe anti-corozive	m ²	0.06
7	Grunduirea elementelor armate	m ²	0.06
8	Prelucrarea suprafeței betonate cu substanță adezivă	m ²	0.96
9	Confecționarea și montarea cofrajului	m ²	1.44
10	Instalarea plasei armate	kg	1.74
11	Prepararea betonului cu adaosuri speciale pentru a mări rezistența	m ³	0.20
12	Betonare	m ³	0.20
13	Prelucrarea suprafeței noi betonate cu substanță adezivă	m ²	1.70
14	Acoperirea suprafeței betonate cu peliculă din polietilenă	m ²	1.44
15	Prelucrarea suprafeței betonate cu hidroizolanți	m ²	1.44
16	Curățirea de rugină a bazei piciorului de pilon	m ²	8.5
17	Prelucrarea bazei piciorului de pilon cu convertor de rugină	m ²	8.5
18	Grunduirea și vopsirea bazei piciorului de pilon	m ²	8.5
19	Curățirea bazei piciorului de pilon	buc	1.00
20	Ungerea elementelor până și a elementelor de fixare de tip-U (1 buc.) (LEA-400 kV)	m ²	0.90
21	Ungerea bazei piciorului de pilon cu mastic Tehnomast (1 buc.) (LEA-400 kV)	m ²	0.46
22	Lucrari incarcare-descarcare	t	0.45

LEA-110 kV Soroca – Vărăncău nr. 181 (2 buc), 183 (1 buc) – **3 buc**;

LEA-110 kV Florești – Ghidroprivod nr. 197 (2 buc) – **2 buc**;

LEA-110 kV derivația la Zastînca de la LEA-110 kV Soroca – Vărăncău nr. 1 (1 buc) – **1 buc**;

LEA-330 kV Chișinău – Strășeni nr. 72 (4 buc) – **4 buc**;

Total: 10 fundamente.

Devizul se întocmește pentru fiecare obiect (linii) separat, luând în considerație transportarea tehnicii și calculul adaosului la salariul tarificat pentru fiecare obiect. Atașați calculul necesar de zile-muncă pentru îndeplinirea volumului de lucru dat pentru fiecare obiect. Specificați costurile suplimentare sub formă de cheltuieli neprevăzute - 1,5 %. Lucrările se vor îndeplini în iunie – septembrie 2022.