

Notă informativă

Urmare a parvenirii unor solicitări de clarificare pe marginea caietului de sarcini la achiziția **Lucrări de reparație capitală a clădirii IDI-10 kV la SE Bălți 330 kV (licitația nr.160/07-22 din 09.08.2022)**, ÎS”Moldelectrica” aduce la cunoștința potențialilor ofertanți următoarele clarificări:

- p.5 Nu este specificat tipul materialului si cite straturi. Este necesar de executat sapa?
Răspuns: Membrană bituminoasă în 2 straturi, izolare acoperiș (rulouri), șapă nu este necesar de executat.
- p.10 Nu este specificat separat citi m de jgheaburi si citi m de burlane.
Răspuns: Jgheaburi – 43 m.l., burlane – 44 m.l.
- p.18 Nu este clar ce elemente se inlocuiesc. Ce se subintelege ca plite din b/a prefabricat (y6κ-5) 1000x500 mm?
Răspuns: Plite din b/a prefabricate 1000x500x70 mm (y6κ-5), se folosesc la acoperirea canalelor de cabluri.

Concomitent, ÎS”Moldelectrica” informează potențialii ofertanți despre prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor pînă pe data de **06.09.2022, ora 16:00.**