

CAIET DE SARCINI

Executarea lucrărilor de reparație capitală a IDI-10 kV la SE Bălți 330 kV

Denumirea achiziției: Executarea lucrărilor de reparație capitală a IDI-10 kV la SE Bălți 330 kV.

Termen de efectuare a lucrărilor: 50 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

Cerințe:

1. Ofertanții sunt obligați să respecte Condițiile de oformare a ofertelor și documentației de deviz pentru participarea la licitațiile de lucrări și servicii organizate de Î.S. „Moldelectrica”, publicate pe www.moldelectrica.md;
2. Participantii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96;
3. Ofertantul adjudecat câștigător e obligat să garanteze calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 5 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție și înlătură dificultățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau calitatea materialelor folosite.
4. Operatorii economici sunt obligați să prezinte lista lucrărilor analogice efectuate în ultimii 3 ani indicând denumirea deplină a contractului, beneficiarul, cât și costul contractului;
5. Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor standardizate prin prezentarea certificatelor de calitate al acestora.
6. Ofertantul se obligă să execute toate lucrărilor incluse în caietul de sarcini. Lucrările incluse suplimentar sau cu scopul de substituire cu poziții analogice trebuie să fie argumentate. Nejustificarea acestora ar putea duce la disqualificarea ofertantului.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului de cel mai scăzut preț.

Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Tabelul 1.

Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii.

№ crt.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
Lucrări de demontare			
1	Demontare pereu	m3	1,2
2	Demontare șorț metalic	m2	12
3	Demontarea învelitori din materiale bituminoase	m2	160
4	Demontarea foilor de asbociment cu recuperare	m2	30
Lucrări de construcții			
5	Montarea învelitori din material bituminos	m2	190
6	Confecții metalice din tablă pentru șorț	m2	17
7	Astereală la învelitori din scânduri de rășinoase cu tratament antiseptic	m2	1
8	Învelitori din tablă profilată zincată LK60, inclusiv șorțuri, dolii, parazăpezi, racorduri la coșuri etc.	m2	38
9	Învelitori din tablă profilată zincată la streașină nuanță RAL 9003	m2	20
10	Sistem de jghebur și burlane inclusiv cârligele, legăturile, coturile etc.	m.l	87
11	Săpături manuale la intrarea cablurilor în clădire	m3	20
12	Țeava pn 110 mm (se îmbracă pe un cablu fără deconectarea acestuia de la sistem)	m.l	20
13	Umpluturi de tranșee cu pământ inclusiv compactarea în straturi succesive	m3	20
14	Executarea pereu clădirii h=150 mm l=800 mm	m2	65
15	Executarea armării plasă sudată, pasul 100x100x3 mm	m2	65
16	Executarea pereu din petriș 20-40 mm pentru canal de cabluri prefabricate	m3	5
17	Îndreptarea canalului existent de cabluri cu plite din b/a prefabricat (y6к-5) 1000x500 mm	m.l.	12
18	Înlocuirea plite din b/a prefabricat (y6к-5) 1000x500 mm	buc	20
19	Înlocuirea uși cu izolare termică din metal	m2/buc	7/2
20	Reparația parțială a tencuielilor/fisurilor interioare și exterioare până la 2 cm	m2	40
21	Vopsirea prin stropire a pereți interiori/exteriori cu var	m2	980
22	Vopsire construcții metalice	m2	32
23	Utilizarea schelelor metalice	m2	550
Lucrări de montare a instalațiilor de iluminare			
24	Montarea tuburilor gofrate pentru trasarea cablurilor electrice de iluminat interior	m.l.	45
25	Montare cabluri AVVG 3x2.5 mm2	m.l.	45
26	Montare întrerupător automat B10 pentru iluminat	buc	1
27	Montare corp de iluminat interior cu lampă de tip LED, inclusiv și fir metalic de fixare la tavan 50 W,	buc	5