

CAIET DE SARCINI

Executarea lucrărilor de reparație a căilor de acces și streășina acoperișului la clădirea pentru instalații de dirijare a SE Vulcănești 400 kV

Denumirea achiziției: Executarea lucrărilor de reparație a căilor de acces și streășina acoperișului la clădirea pentru instalații de dirijare a SE Vulcănești 400 kV.

Obiectul achiziției: Clădirea pentru instalații de dirijare a SE 400 kV Vulcănești.

Amplasarea obiectului: Stația electrică Vulcănești 400 kV.

Termen de efectuare a lucrărilor: 35 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

Cerințe:

1. Ofertanții sunt obligați să respecte Condițiile de oformare a ofertelor și documentației de deviz pentru participarea la licitațiile de lucrări și servicii organizate de Î.S. „Moldelectrica”, publicate pe www.moldelectrica.md;
2. Participantii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96;
3. Ofertantul adjudecat câștigător e obligat să garanteze calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 5 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție și înlătură dificultățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau calitatea materialelor folosite.
4. Operatorii economici sunt obligați să prezinte lista lucrărilor analogice efectuate în ultimii 3 ani indicând denumirea deplină a contractului, beneficiarul, cât și costul contractului;
5. Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor standardizate prin prezentarea certificatelor de calitate al acestora.
6. Ofertantul se obligă să execute toate lucrărilor incluse în caietul de sarcini. Lucrările incluse suplimentar sau cu scopul de substituire cu poziții analogice trebuie să fie argumentate. Nejustificarea acestora ar putea duce la disqualificarea ofertantului.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului celui mai mic preț.

Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Tabelele 1-2.

Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii.

No crt.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
Lucrări de demontare			
1	Decaparea înveliș de asfalt	m3	5
2	Demontarea streășină plastic	m2	200
Lucrări de construcții			
3	Pavarea căilor de acces la clădirea (tip cărămidă, grosime 60 mm)	m2	235

4	Montarea bordurii de trecere (100x20x10)	m.l.	32
5	Montare invelitori din tablă profilată zincată la streașină nuanță RAL 9003 (mărimile streșinii clădirii 70x14 m, înălțimea clădirii 9 m)	m2	200
6	Restaurarea (plombarea) căilor de acces pe teritoriul stație din asfalt	m3	15
7	Utilizarea schelelor metalice	m2	1250

Tabelul 2

